

令和7年度

宇城広域連合南消防署三角分署新築工事

工事内訳書

宇城広域連合消防本部

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
建築工事		1	式			
電気設備工事		1	式			
機械設備工事		1	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
計						
合計(工事価格)		1	式			
消費税等相当額		1	式			消費税率 10%
総合計(工事費)		1	式			

(共通費の算定)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事	(直接工事費)	1.0	式			
	共通仮設費(建築)		1.0	式			
	〃	(積み上げ分)	1.0	式			
	[純工事費]						
	現場管理費(建築)		1.0	式			
	[工事原価]						
II	電気設備工事	(直接工事費)	1.0	式			
	共通仮設費(電気設備)		1.0	式			
	[純工事費]						
	現場管理費(電気設備)		1.0	式			
	[工事原価]						
III	機械設備工事	(直接工事費)	1.0	式			
	共通仮設費(機械設備)		1.0	式			
	[純工事費]						
	現場管理費(機械設備)		1.0	式			
	[工事原価]						

(共通費の算定)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		
	共通仮設費(全体) +積上げ		1.0	式			
	現場管理費(全体)		1.0	式			
	[工事原価(全体)]						
	一般管理費(全体)		1.0	式			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設(積み上げ)						
仮囲い	成形鋼板 H=3.0m	230.0	m			
パネル・ゲート	W5.4m×H4.5m 柱付き	1.0	か所			
交通誘導警備員		30.0	人			代価表-33
化学物質濃度測定	パッシブ型 アルデヒド類+VOC類セット	4.0	検体			
揚重機械器具損料	建物本体鉄骨建方用 (ラフテレーンクレーン)	1.0	式			
揚重機械器具損料	ホースリフター建方用 (ラフテレーンクレーン)	1.0	式			
揚重機械器具損料	地上階躯体用 (ラフテレーンクレーン 25t)	16.0	台・日			
揚重機械器具損料	地上階仕上用 (ラフテレーンクレーン 16t)	2.0	台・日			
計						

内 訳 明 細 書

[illegible]

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.建 築						
1.直接仮設		1	式			
2.土工		1	式			
3.地業		1	式			
4.鉄筋		1	式			
5.コンクリート		1	式			
6.型枠		1	式			
7.鉄骨		1	式			
8.防水		1	式			
9.石		1	式			
10.タイル		1	式			
11.木		1	式			
12.屋根及びとい		1	式			
13.金属		1	式			
14.左官		1	式			
15.金属製建具		1	式			
16.木製建具		1	式			
17.ガラス		1	式			
18.塗装		1	式			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
やり方		560.0	m ²			
墨出し		525.0	m ²			
養生		525.0	m ²			
整理清掃後片付け		525.0	m ²			
地足場		560.0	m ²			
外部仕上足場	桝組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	14.6	m ²			
外部仕上足場	桝組本足場(手すり先行方式) W=900 H=12.0m未満 存置4ヶ月	687.0	m ²			
安全手摺	桝組本足場(手摺先行)用 存置4ヶ月	143.0	m			
内部躯体足場	桝組棚足場 階高4.0m～5.47m	411.0	m ²			
内部躯体足場	桝組棚足場 階高5.7m超7.4m未満	96.0	m ²			
内部仕上足場	桝組棚足場 階高4.0m～5.5m	429.0	m ²			
内部仕上足場	桝組棚足場 階高5.7m超7.4m未満	96.0	m ²			
災害防止	防音シート 存置4ヶ月	687.0	m ²			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.土工						
根切り	壺、布堀	836.0	m ³			
床付け		325.0	m ²			
埋戻し	B種	524.0	m ³			
盛土	B種	11.4	m ³			
建設発生土運搬	場外自由処分 DID区間無し 5.0km程度	301.0	m ³			
土工機械運搬		1.0	往復			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.地業						
(一般地業)						
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	18.9	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	46.6	m ³			
土間下防湿層	ポリエチレンフィルムt0.15	164.0	m ²			
土間下断熱材	ポリスチレンフォームt25	164.0	m ²			
地盤改良	固化剤 80kg/m3 残土処分共	81.3	m ³			
(地盤改良地業)						
基礎下地盤改良	エルマツト'S工法 H=1050	67.3	m ²			
基礎下地盤改良	エルマツト'S工法 H=1750	94.4	m ²			
残土処分費	一般土	79.1	m ³			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.鉄筋						
異形鉄筋	SD295 D10	24.8	t			
異形鉄筋	SD295 D13	24.3	t			
異形鉄筋	SD295 D16	4.5	t			
異形鉄筋	SD345 D19	2.0	t			
異形鉄筋	SD345 D22	32.0	t			
スクラップ控除	H2	2.4	t			
鉄筋加工組立	ラーメン構造	84.2	t			
鉄筋運搬費		84.2	t			
スリット振れ止め鉄筋	SD295 D10 L=525 防錆処理鉄筋 (材料)	243.0	本			
スリット振れ止め鉄筋	SD295 D13 L=530 防錆処理鉄筋 (材料)	310.0	本			
振れ止め筋現場取付費		0.3	t			
ガス圧接	D19+D19	59.0	か所			
ガス圧接	D25+D25	1,290.0	か所			
梁貫通補強筋	既製品 φ 150 (5ヶ所)	1.0	式			代価表-1
溶接金網	φ 6-150×150 材工共	27.4	m ²			代価表-2
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.コンクリート						
普通コンクリート	Fc15N S15 捨てコン	16.3	m ³			
普通コンクリート	Fc18N S15 土間	10.9	m ³			
普通コンクリート	Fc24N S15 基礎部	332.0	m ³			
普通コンクリート	Fc24N S18 躯体	367.0	m ³			
普通コンクリート	Fc21N S18 嵩上げコン	2.5	m ³			
構造体強度補正	+3N Fc24N S15 →Fc27N S15	332.0	m ³			代価表-3
構造体強度補正	+3N Fc24N S18 →Fc27N S18	367.0	m ³			代価表-4
コンクリート打設手間		1.0	式			別紙明細-1
コンクリートポンプ圧送		1.0	式			別紙明細-2
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.型枠						
普通型枠	基礎部	904.0	m ²			
普通型枠	地上軸部	1,436.0	m ²			
打放し型枠	地上軸部 A種	1,294.0	m ²			
打放し型枠	基礎部 B種	100.0	m ²			
型枠運搬費		3,734.0	m ²			
構造スリット	垂直完全 W150×25	33.2	m ²			
構造スリット	垂直完全 W180×25	50.9	m ²			
構造スリット	水平完全 W150×30	23.3	m ²			
構造スリット	水平完全 W180×30	41.2	m ²			
目地棒	誘発	256.0	m			
目地棒	水切	90.4	m			
サッシ廻りR面取り		89.5	m			
打放し面補修	A種	1,294.0	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理	100.0	m ²			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7.鉄骨						
<本体鉄骨>						
H形鋼(SS400)	198×99×4.5×7	1.56	t			
H形鋼(SS400)	200×100×5.5×8	4.07	t			
溝形鋼(SS400)	150×75×6.5×10	0.23	t			
軽量リップ溝形鋼(SSC400)	100×50×20×2.3	1.78	t			
一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×100×9	0.23	t			
鋼板(SS400)	PL-6	0.39	t			
鋼板(SS400)	PL-9	0.25	t			
鋼板(SS400)	PL-12	0.03	t			
鋼板(SS400)	PL-16	0.35	t			
鋼板(SN400B)	PL-16	0.10	t			
鋼板(SN400C)	PL-16	0.04	t			
鋼板(SN400C)	PL-25	0.05	t			
スクラップ控除	ヘビ- H2程度	0.3	t			
トルシア形高力ボルト(S10T)	M16×40	337.0	本			
トルシア形高力ボルト(S10T)	M16×45	216.0	本			
トルシア形高力ボルト(S10T)	M16×50	782.0	本			
中ボルト	M12×30	541.0	本			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中ボルト	M12×35	6.0	本			
アンカーボルト(SNR400B)	M16×480 WN フック付	36.0	本			
水平ブレース	M16×2100 TB・羽子板付 材工共	2.0	本			
水平ブレース	M16×2600 TB・羽子板付 材工共	32.0	本			
水平ブレース	M16×3200 TB・羽子板付 材工共	16.0	本			
水平ブレース	M16×3500 TB・羽子板付 材工共	8.0	本			
垂直ブレース	M16×3000 TB・羽子板付 材工共	2.0	本			
(加工組立・運搬・建て方)						
工場加工組立		7.0	t			
工場溶接費	6mm換算	251.0	m			
錆止め塗装	JIS K5674 2回塗り	425.0	m ²			
鉄骨運搬費		8.7	t			
鉄骨建方費	揚重機械別途	7.0	t			
軽量鉄骨加工・取付け	垂木 普通ボルト締付け共	1.7	t			
トルシア形高力ボルト締付け費	施工手間	7.0	t			
溶接部試験	社内 全数検査	7.0	t			
原寸・施工図費	諸経費含む	1.0	式			
超音波探傷試験	第3者	40.0	か所			
アンカーボルト埋込み費	M16×480	36.0	本			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱下均しモルタル	A種 厚30×300×140	18.0	か所			
災害防止	水平安全ネット張り 網目100mm程度	72.0	m ²			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8.防水						
(外部)						
シーリング*	MS-2 10×20 誘発目地	256.0	m			
シーリング*	MS-2 10×25 (30) 耐震スリット目地	127.0	m			代価表-5
シーリング*	MS-2 15×20 屋根水切取合い	119.0	m			
シーリング*	MS-2 10×10 建具周囲	200.0	m			
(内部)						
シーリング*	MS-2 10×10 面台取合い	41.7	m			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9.石						
(外部)						
床 御影石張り	厚13 300×600 1等品 本磨き 浸透性吸水防止剤、石裏面処理、	14.9	m ²			
巾木 御影石張り	厚13 H=200 300×600 1等品 シェットバーナー 外壁湿式工法:あと施工アンカー・	2.4	m			
巾木 御影石張り	厚13 H=400 300×600 1等品 シェットバーナー 外壁湿式工法:あと施工アンカー・	7.3	m			
巾木 御影石張り	厚13 H=600 300×600 1等品 シェットバーナー 外壁湿式工法:あと施工アンカー・	98.4	m			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10.タイル						
(内部)						
汚垂石タイル張り	厚6.0 W900×D600	1.0	か所			
汚垂石タイル張り	厚6.0 W1800×D600	1.0	か所			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11.木						
(内部)						
押入床 根太組	H=55	2.4	m ²			
押入床 合板張り	厚15	2.4	m ²			
床 捨張り合板	厚15 鋼製床組面	14.7	m ²			
OAフロー、床組用 際根太	H=50～H245	104.0	m			
畳寄せ		3.0	m			
雑巾摺り		4.6	m			
上り框	W100×H200	0.9	m			
上り框	W100×H300	5.6	m			
ユニットバス・ユニットシャワー扉用 額縁	W750×H2000	3.0	か所			代価表-8
窓台カウンター	集成材 厚30 W1900×D300	8.0	か所			
窓台カウンター	集成材 厚30 W1950×D300	1.0	か所			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12.屋根及びとい						
(瓦葺屋根)						
三州燻瓦葺き		268.0	m ²			
瓦棧	18×30以上 溝付人工木材	268.0	m ²			
耐火野地板	厚18 鉄骨面	204.0	m ²			
合成ゴムアスファルトルーフィング	接着タイプ	298.0	m ²			
棟押え瓦	220×166 7寸丸 棟下地材:垂木42×42(人工木材)	3.0	m			
下り棟瓦(隅棟)	220×166 7寸丸 棟下地材:垂木42×42(人工木材)	37.4	m			
軒先袖瓦		79.3	m			
けらば袖瓦		13.6	m			
軒先塞ぎ見切縁	人工木材 65×73	79.3	m			
けらば塞ぎ見切縁	人工木材 65×73	13.6	m			
壁付水上のし瓦		23.5	m			
壁付けらばのし瓦		8.3	m			
(金属屋根)						
立て平葺き	フッ素樹脂塗装鋼板(カラー)厚0.5 堅馳嵌合 ホットメルト入	454.0	m ²			
裏張りペフ	厚4.0	454.0	m ²			
合成ゴムアスファルトルーフィング	接着タイプ	454.0	m ²			
水上包み	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5	1.4	m			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁付水上水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5	34.4	m			
壁付けらば水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5	9.1	m			
壁付水上雨押え	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5 下地GL鋼板 厚0.6共	34.4	m			
壁付けらば雨押え	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5 下地GL鋼板 厚0.6共	9.1	m			
軒先唐草	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5	35.0	m			
軒先キャップ		35.0	m			
けらば唐草	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.5	22.4	m			
壁付水上水切	ガルバリウム鋼板 厚0.35 雨押え板:15×90共	23.5	m			
壁付けらば水切	ガルバリウム鋼板 厚0.35 雨押え板:15×90共	8.3	m			
壁付水下水切	ガルバリウム鋼板 厚0.35 雨押え板:15×90共	0.7	m			
(とい)						
軒樋 ①	カラー塩ビ前高150タイプ ステンレス吊り金物共	35.0	m			
自在ドレン(落し口)	φ 100用	4.0	か所			
軒樋 ②	カラー塩ビ前高120タイプ ステンレス吊り金物共	79.3	m			
自在ドレン(落し口)	φ 75用	8.0	か所			
堅樋 ②	カラー塩ビ φ 75 掴み金物共	44.6	m			
堅樋 ② 這わせ樋	カラー塩ビ φ 75 掴み金物共	19.5	m			
堅樋 ①	カラー塩ビ φ 100 掴み金物共	19.9	m			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13.金属						
(外部)						
軽量鉄骨天井下地	25形 直張り用 懐H<1.0 インサート別途	63.1	m ²			
軽量鉄骨斜め天井下地	25形 アルミスパントレール用 懐H<1.0 インサート別途	12.4	m ²			
天井インサート	鉄骨用	63.1	m ²			
天井インサート	一般用	12.4	m ²			
斜め天井 アルミスパントレール張り	厚1.3 カラー電解色 LGS面	12.4	m ²			
天井廻り縁	アルミスパントレール用	14.4	m			
玄関マット	ステンレス製 W1200×D600	1.0	か所			
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 直張り	148.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張り	33.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 直張り	9.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張り	115.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形	1.0	式			別紙明細-3
軽量鉄骨天井下地	19形 捨張り用 懐1.5<H<3.0 振止め共 インサート共(コンクリート面)	381.0	m ²			
天井インサート	一般用	12.4	m ²			
天井廻り縁	アルミ製	422.0	m			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形	1.0	式			別紙明細-4

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	アルミ製 600角	29.0	か所			
床 鋼製床組	H=200	4.6	m ²			
床 鋼製床組	H=245	10.1	m ²			
アルミ巾木	H=60	298.0	m			
壁 コーナービート	アルミ押出型材差込型 シルバー	43.7	m			
カーテンボックス	アルミ製既製品 W150×H150 吊りボルト900程度	22.3	m			
カーテンレール	アルミ製 (W) アツマイト仕上 角型 フック:鋼製	22.3	m			
排水溝 グレーチング蓋	W=250 縁金物共	4.0	m			
排水溝 グレーチング蓋	W=500 縁金物共	2.1	m			
流し台前 水切板	L=2700 D=100	1.0	か所			
床下点検口	アルミ製目地 600角	5.0	か所			
タラップ	ステンレス製 φ22 W=400 研磨無し	20.0	か所			
接着系アンカー (エポキシアクリレート樹脂)	TG-16RN	8.0	本			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14.左官						
(外部)						
屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 瓦葺き下地	63.9	m ²			
屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 立て平葺き下地	454.0	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 仕上	2.5	m ²			
玄関マット下 防水モルタル塗り	仕上	0.7	m ²			
建具周囲防水モルタル詰め		179.0	m			
外壁 低汚染フッ素樹脂系多意匠性装飾仕上材	フラット仕上 吹付 コンクリート面 下地調整共	594.0	m ²			代価表-13
軒天井 低汚染フッ素樹脂系多意匠性装飾仕上材	フラット仕上 吹付 コンクリート面 下地調整共	67.3	m ²			〃
(内部)						
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 仕上	66.4	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 貼物下	217.0	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下	43.6	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	強靱床仕上材下 カッター目地入れ(3×30)共	95.6	m ²			代価表-9
床 コンクリート直均し仕上げ	置床下	128.0	m ²			
屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 仕上	17.9	m ²			
梁天端 コンクリート直均し仕上げ	W=220 塗装下	11.3	m			
床 モルタル塗り	汚垂タイル下	1.6	m ²			
排水溝 防水モルタル塗り	W250×H150 仕上	4.0	m			代価表-10

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水溝 防水モルタル塗り	W500×H150 仕上	2.1	m			代価表-11
建具周囲モルタル詰		30.5	m			
壁 低汚染フッ素樹脂系多意匠性装飾仕上材	フラット仕上 吹付 コンクリート面 下地調整共	214.0	m ²			代価表-13
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.金属製建具						
(アルミ製建具)						
AD-1 両開き框戸	W1800×H2660	1.0	か所			
AD-2A 欄間内倒し窓+片開き框戸	W800×H2660	1.0	か所			
AD-2B 欄間内倒し窓+片開き框戸	W800×H2660 レバーハンドル電気錠	1.0	か所			
AD-3 片開き框戸	W800×H2000	1.0	か所			
AD-4 片引き自動ドア	エンジン装置、自動ドア表示共 W1220×H2000	1.0	か所			
AD-5 両開き框戸	W1800×H2000	1.0	か所			
AD-6A 片引き框戸	W1200×H2000	1.0	か所			
AD-6B 片引き框戸	W1200×H2000 アルミ曲物額縁付	1.0	か所			
AD-7 片引き框戸	W1000×H2000	1.0	か所			
AW-1 欄間内倒し窓+引き違い窓	W1700×H1660	3.0	か所			
AW-1A 欄間内倒し窓+引き違い窓	W1700×H1660	3.0	か所			
AW-2 たてすべり出し窓	W600×H1000	9.0	か所			
AW-2A たてすべり出し窓	W600×H1000	1.0	か所			
AW-2B たてすべり出し窓	W600×H1000	2.0	か所			
AW-3 引き違い窓	W1700×H1000	1.0	か所			
AW-4 FIX窓	W800×H400	2.0	か所			
運搬費		1.0	式			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取付費	法定福利費含む	1.0	式			
(小 計 ㊴)	アルミ製建具					
(鋼製建具)						
SD-1 片開き防火戸	W800×H2000	1.0	か所			
運搬費		1.0	式			
取付費	法定福利費含む	1.0	式			
(小 計 ㊵)	鋼製建具					
(鋼製軽量建具)	メラミン焼付塗装仕上					
LSD-1 2段引き戸	W970×H2000	8.0	か所			
LSD-2 2段引き戸	W1320×H2000	1.0	か所			
LSD-3a 2段引き戸	W1020×H2000	2.0	か所			
LSD-3b 2段引き戸	W1020×H2000	1.0	か所			
LSD-4a 片引き戸	W1020×H2000 点検口40mm共	6.0	か所			
LSD-4b 片引き戸	W1020×H2000 点検口40mm共	2.0	か所			
LSD-5 2段引き戸	W1090×H2000 電気錠	1.0	か所			
LSD-6 片引き戸	W1020×H2000 電子キー 点検口40mm	1.0	か所			
LSD-7 片開き戸	W850×H2000	2.0	か所			
運搬費		1.0	式			
取付費	法定福利費含む	1.0	式			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(小 計 ㊦)	鋼製軽量建具					
(オーバースライダー)						
OS-1 電動オーバースライダー	電動装置共 明かり窓アクリル 厚3.0 W10000×H5040 開口三方枠共	1.0	か所			
運搬費		1.0	式			
取付費	法定福利費含む	1.0	式			
(小 計 ㊧)	オーバースライダー					
(電気錠システム)						
電気錠システム	制御盤、デジタルキー、施錠ボタン	1.0	か所			
機器取付工事費		1.0	式			
(小 計 ㊨)	電気錠					
(スライディングウォール)						
SLW-1 スライディングウォール(遮音)	焼付塗装 W6350×H2700 頂部補強共	1.0	か所			
運搬費		1.0	式			
取付費	法定福利費含む	1.0	式			
(小 計 ㊩)	スライディングウォール					
(パーテーション)						
PT-1 パーテーション	焼付塗装 W3300×H2700 締め金物目地ロック	1.0	か所			
運搬費		1.0	式			
取付費	法定福利費含む	1.0	式			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(小 計 ①)	パーテーション					
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16.木製建具						
WD-1 片開きフラッシュ戸	明かり窓共 W700×H2000 取付費共	3.0	か所			
WD-2 片引きフラッシュ戸	明かり窓共 W800×H2000 取付費共	1.0	か所			
WD-3 折戸	W2600×H2000 取付費共	1.0	か所			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17.ガラス						
型板ガラス	厚4 2.18㎡以下	0.9	㎡			
型板ガラス	厚6 2.18㎡以下	5.2	㎡			
強化透明ガラス	厚5 2.00㎡以下	4.0	㎡			
強化透明ガラス	厚12 4.00㎡以下	2.4	㎡			
複層ガラス	F5+A6+F5 2.00㎡以下	17.2	㎡			
格子入り複層ガラス	F5+A6+F5 2.00㎡以下 シーリング共	15.8	㎡			代価表-15
ガラス止めシーリング*	一般 格子入りガラスを除く	304.0	m			
ガラスクリーニング*		47.3	㎡			
衝突防止	SUS φ30 両面	2.0	か所			代価表-12
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18.塗装						
(外部)						
SOP塗	鋼製建具面 錆止め共	4.6	m ²			
EP-G塗	木部細巾物	92.9	m			
天井 EP-G塗	防火板面	63.1	m ²			
(内部)						
SOP塗	木部細巾物	14.3	m			
CL塗	木部細巾物	6.5	m			
OSCL塗	木部面	5.7	m ²			
壁 EP-G塗	コンクリート面	218.0	m ²			
壁 EP-G塗	ボート面	497.0	m ²			
梁型 EP-G塗	コンクリート面	73.1	m ²			
天井 EP-G塗	コンクリート面	113.0	m ²			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19.内外装						
(外部)						
軒先サイディング張り	厚18 鉄骨面	21.6	m ²			
軒天井 防火板張り	厚12 LGS面 塗装下	50.5	m ²			
軒天井 防火有孔板張り	厚12 LGS面 塗装下	12.6	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製	105.0	m			
(内部)						
スタイロ畳	厚55 B種 半畳物	9.0	枚			
床 長尺塩ビシート張り	厚2.0 熱溶接工法	182.0	m ²			
床 長尺塩ビシート張り	厚2.0 耐湿・熱溶接工法	45.9	m ²			
床帯電防止置敷きビニル床タイル張り	厚4.0 OAフロアー面	107.0	m ²			
床 エポキシ樹脂系塗床	薄塗タイプ	14.7	m ²			
床 水性アクリル樹脂系塗床		29.2	m ²			
床 硬質材配合床仕上材		95.6	m ²			
床 OAフロアー	H=50 パネル構法	113.0	m ²			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 GL工法 突付	13.1	m ²			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 GL工法 継目処理	166.0	m ²			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 LGS面 突付	25.7	m ²			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 LGS面 継目処理	219.0	m ²			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード張り	厚12.5+12.5 LGS面 突付	7.7	m ²			
壁 せっこうボード張り	厚12.5+12.5 LGS面 継目処理	122.0	m ²			
壁 耐水せっこうボード張り	厚12.5 GL工法 下地張り	52.8	m ²			
壁 耐水せっこうボード張り	厚12.5 LGS面 下地張り	84.8	m ²			
壁 耐水せっこうボード張り	厚12.5+せっこうボード厚12.5 LGS面 下地張り	54.2	m ²			
壁 耐水せっこうボード張り	厚12.5+せっこうボード厚12.5 LGS面 突付	7.4	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6.0	158.0	m ²			
壁 不燃マグボード張り	ボード面	30.0	m ²			代価表-14
天井 岩綿吸音板張り	厚9.0 下地せっこうボード厚9.5共	366.0	m ²			
天井 岩綿吸音板張り	厚12 リフ付 下地せっこうボード厚9.5共	15.3	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m2	138.0	m ²			
外壁断熱材 現場発泡ウレタン吹付	厚25	435.0	m ²			
スラブ底断熱材 硬質ウレタンフォーム吹付	厚25	516.0	m ²			
天井 押出法ポリスチレンフォーム保温板打込	厚25	59.8	m ²			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20.ユニット及びその他						
(外部)						
目隠しフェンス	W3000×H1800 基礎共	1.0	か所			代価表-16
(内部)						
ライニング面台	メラミンポストフォーム 厚20 W=120	1.6	m			
ライニング面台	メラミンポストフォーム 厚20 W=150	14.5	m			
ユニットバス	1216タイプ°	1.0	か所			
ユニットバス	1616タイプ°	1.0	か所			
ユニットシャワー	800×1200	1.0	か所			
流し台	L=2700 吊戸棚、レンジフード共	1.0	か所			
流し台	L=1200	1.0	か所			
消火器ボックス	ステンレス製 W235×H600程度	1.0	台			代価表-17
消火器ボックス	鋼製 W290×H700程度 粉体塗装 扉付 絵・文字表示	1.0	台			代価表-18
消火器	ABC粉末 10型	2.0	か所			
鍵箱	30本用	1.0	か所			
<トイレブース>						
トイレブース (TB-1)	W1850×H2550 隔てスクリーン共	1.0	か所			
トイレブース (TB-2)	W12050×H2550 隔てスクリーン共	1.0	か所			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<カーテン>						
AW-1・AW-3 遮光カーテン	W1700×H1660	7.0	か所			
AW-1・AW-3 レースカーテン	W1700×H1660	7.0	か所			
AW-2 遮光カーテン	W600×H1000+350	12.0	か所			
AW-2 レースカーテン	W600×H1000+350	12.0	か所			
AD-2 遮光カーテン	W800×H2700	2.0	か所			
AD-2 レースカーテン	W800×H2700	2.0	か所			
<家具>						
Ka-1 レクトライン収納庫	W4500×D450×H965	5.0	台			
Ka-2 レクトライン収納庫	W3600×D500×H2150	8.0	台			
Ka-3 レクトライン収納庫	W1800×D500×H1115	1.0	台			
Ka-4 SEカウンター	W5400×D450×H1000	3.0	台			
Ka-5 ホワイトボード	W1800×H913 月間予定表	1.0	台			
Ka-6 ホワイトボード	W1800×H913	2.0	台			
Kb-1 防火服ロッカー(1人用)	基本型 W775×D650×H2000	3.0	台			
Kb-1 防火服ロッカー(1人用)	連結型 W775×D650×H2000	13.0	台			
Kb-2 傾斜付ボンベ収納庫(5段20本用)	W900×D600×H1200	2.0	台			
Kb-3 縦置ボンベ棚(9本用)	W700×D700×H500	1.0	台			
Kb-4 消防用タイヤラック	W1950×D800×H1800	1.0	台			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Kb-5 消防用資材棚	W1225×D571×H2400	2.0	台			
Kb-6 消防用ホース棚	W1200×D600×H2100	2.0	台			
Kb-7 中量ボルトスラック	W1555×D571×H2100	1.0	台			
Kb-8 木製ベツト(跳ね上げ式)	W1010×D2160×H600～850	9.0	台			
Kb-9 2連更衣ロッカー	W606×D516×H1700	9.0	台			
Kb-10 4列4段16人用洗面バスケットロッカ	W1150×D325×H1800	1.0	台			
Kb-11 中軽量棚	W3655×D650×H2105	1.0	組			
Kb-12 アコーディオンカーテン	W1250×H2700	2.0	台			
Kb-13 シャワーカーテン	W3150×H2000 カーテンレール付	1.0	か所			
Kb-14 物干し金物	W2000	1.0	か所			
Kb-15 ステンレス懸垂バー	φ 34×2.0 L1100×H300	2.0	か所			
室内物干 手動昇降式タイプ	KS-DA250A	9.0	か所			
宅配ポスト	CTCR2153WS	1.0	か所			
<サイン>						
S-1 室名札	平付 204×205 表示:シート切り文字	1.0	か所			
S-2 室名札	平付(在空表示付) 204×205	2.0	か所			
S-3 ピコ外サイン	平付 204×205 表示:シート切り文字	3.0	か所			
S-4 室名札	表示切り替式(壁付) 200×120	9.0	か所			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S-5 ヒ°外サイン	シート切り文字 H=30～50	9.0	か所			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ.ホースリフター						
1.直接仮設		1	式			
2.基礎工事		1	式			
3.鉄骨工事		1	式			
4.ホースリフター		1	式			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
やり方	隅やり方	2.0	ヵ所			
墨出し		2.4	m ²			
養生		2.4	m ²			
整理清掃後片付け		2.4	m ²			
外部仕上足場	くさび緊結式(手すり先行方式) W=600 H=20.0m未満	81.2	m ²			
災害防止	防災シート 1類	81.2	m			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.基礎工事						
根切り	壺、布堀	4.3	m ³			
埋戻し	B種	1.9	m ³			
建設発生土運搬	場外自由処分 DID区間無し 5.0km程度	2.4	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.1	m ³			
地盤改良	固化剤 80kg/m ³ 残土処分共	0.6	m ³			
異形鉄筋	SD295 D10	0.02	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.06	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.02	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.06	t			
鉄筋加工組立	壁式構造	0.15	t			
鉄筋運搬費		0.15	t			
普通コンクリート	Fc15N S15 捨てコン	0.1	m ³			
普通コンクリート	Fc15N S15 ラップルコンクリート	1.4	m ³			
普通コンクリート	Fc18N S15 土間	0.1	m ³			
普通コンクリート	Fc24N S15 基礎部	1.1	m ³			
コンクリート打設手間	人力	1.6	m ³			
コンクリート打設手間	人力 工作物の基礎程度	1.1	m ³			
構造体強度補正	+3N Fc24N S15 →Fc27N S15	1.1	m ³			代価表-3

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通型枠	基礎部	8.0	m ²			
型枠運搬費		8.0	m ²			
基礎天端コンクリート直均し		2.4	m ²			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.鉄骨工事						
H形鋼(SS400)	194×150×6×9	0.06	t			
H形鋼(SS400)	244×175×7×11	0.01	t			
H形鋼(SS400)	250×250×9×14	1.23	t			
鋼板(SS400)	PL-6	0.01	t			
鋼板(SS400)	PL-9	0.02	t			
鋼板(SS400)	PL-16	0.03	t			
鋼板(SN400B)	PL-16	0.04	t			
鋼板(SN400B)	PL-25	0.05	t			
鋼板(SN400C)	PL-16	0.05	t			
高力六角ボルト(F8T)	M16×50	17.0	本			
高力六角ボルト(F8T)	M16×55	33.0	本			
高力六角ボルト(F8T)	M20×65	8.0	本			
アンカーボルト(SNR400B)	M20×600 WN フック付	8.0	本			
アンカーボルト(SNR400B)	M24×740 WN 定着板	4.0	本			
工場加工組立		1.4	t			
工場溶接費	6mm換算	45.6	m			
溶融亜鉛メッキ処理		1.4	t			
鉄骨運搬費		1.4	t			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨建方費	揚重機械別途	1.4	t			
高力ボルト締付け費		1.4	t			
溶接部試験	社内 全数検査	1.4	t			
超音波探傷試験	第3者	20.0	か所			
原寸・施工図費	諸経費含む	1.0	式			
アンカーボルト埋込み	M20×600	8.0	本			
アンカーボルト埋込み	M24×740	4.0	本			
柱下均しモルタル	A種 厚30×350×350	2.0	か所			
梁端部均しモルタル	A種 厚30×380×450	2.0	か所			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.ホースリフター						
Kc-1 ホースリフター	HM-12型 ホース12本	1.0	台			
取付重機損料	ラフテレーンクレーン 12t	1.0	共用日			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ.外構工事						
1.囲障		1	式			
2.構内舗装		1	式			
3.屋外排水		1	式			
4.防火水槽		1	式			
5.受水槽基礎		1	式			
6.その他		1	式			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.囲障						
メッシュフェンス	H=1000 材工共	177.0	m			
同上基礎	180×180×H450 材工共	97.0	カ所			
防風フェンス	H=2000 材工共	53.1	m			代価表-19
同上基礎	700×700×H900 材工共	20.0	カ所			代価表-21
コンクリート縁石	150×150×600	58.7	m			
反射式縁石鋳	セーフアイ SB型	49.0	カ所			
セーフアイ専用接着剤	ネオセーフコーン	3.0	組			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.構内舗装						
① アスファルト舗装	A-5-10-15 路床整正共	2473.0	m ²			
② コンクリート舗装	C-25 異形鉄筋:D13@200 (DC)	69.6	m ²			代価表-22
同上地盤改良	浅層混合処理工法 80kg/m ³	69.6	m ³			
③ コンクリート舗装	C-10-10 溶接金網:6-100×100	20.0	m ²			代価表-20
車止めブロック	L=600	32.0	カ所			
駐車区画ライン	トラフィックペイント W=150 直線	81.0	m			
駐車区画ライン	トラフィックペイント W=150 曲線	30.1	m			
セパラマーク	トラフィックペイント	6.0	m ²			
身障者マーク	トラフィックペイント W=150 φ1300程度	1.0	カ所			
ヘルポートサイン	トラフィックペイント H文字 W=250	17.0	m			
(整地)						
鋤取り		340.0	m ³			
盛土	流用土	5.0	m ³			
発生土運搬		335.0	m ³			
土工機械運搬		1.0	式			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.屋外排水						
グレーチング蓋付集水桝	400×400×H1000	4.0	ヵ所			代価表-23
U字溝	450タイプ L=600 コンクリート蓋付	173.0	m			代価表-26
乗り入れ口側溝蓋取替え	コンクリート蓋 L=500（車道用3種）撤去共	6.0	m			代価表-25
小口径桝	φ150	12.0	ヵ所			代価表-27
雨水排水管	VP-150	74.6	m			
雨水排水管	VP-200	19.7	m			代価表-28
U字溝	呼び名:240	17.3	m			
グレーチング蓋	車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般)	17.3	組			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.防火水槽						
隅やり方		4.0	ヶ所			
平やり方		2.0	ヶ所			
親ぐい横矢板工法（自立山留）	H-250 アースオーガー併用 2ヶ月	88.4	壁m2			
根切り		143.0	m3			
床付け		30.0	m2			
埋戻し		74.7	m3			
建設発生土運搬	場外自由処分 DID区間無し 5.0km程度	68.6	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	4.5	m3			
ベースコンクリート		4.8	m3			
コンクリート打設手間	人力 歩掛要覧P134 0.17/m3	4.8	m3			
コンクリート直均し	木こて 1回	30.0	m2			
普通型枠		5.7	m3			
機械運搬費		1.0	往復			
防火水槽本体	耐震性貯水槽40m ³ 級 AタイプⅡ型 土被0.30m 吸管入孔15	1.0	式			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.受水槽基礎						
やり方	隅やり方	4.0	ヶ所			
根切り		1.1	m3			
床付け		3.0	m2			
埋戻し		0.8	m3			
建設発生土運搬	場外自由処分 DID区間無し 5.0km程度	0.3	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	0.2	m3			
普通コンクリート	Fc15N S15 捨てコン	0.1	m3			
普通コンクリート	Fc24N S15 基礎部	1.2	m3			
コンクリート打設手間	人力	1.4	m3			
コンクリート直均し		1.7	m2			
普通型枠		0.7	m2			
打ち放し型枠		8.7	m2			
型枠運搬費		9.4	m2			
鉄筋	D10	31.5	kg			
	D13	51.3	kg			

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立費		82.8	kg			
鉄筋運搬費		82.8	kg			
機械運搬費		1.0	往復			
計						

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.その他						
Gs-1 定礎 大理石	W600×H450 t30	1.0	ヵ所			
Gs-2 施設名サイン	エッチング銘板 W1450×H330 t30	1.0	ヵ所			
Kc-2 フラックポール	アルミ製 H=5.0m ロープ式 埋込型	2.0	本			
同上基礎	2300×600×H500 材工共	1.0	ヵ所			代価表-30
Kc-3 プロパン庫	LPガス容器収納庫 基礎工事共	1.0	台			代価表-29
Kc-4 ゴミ置き場	トラッシュステーション	1.0	台			
玄関前スロープ	RC造 1400×1200 ステンレス手摺付(2本)	1.0	ヵ所			代価表-31
放水壁	RC造 W3000×H2000×D1000	1.0	ヵ所			代価表-32
計						

別紙明細

別紙明細 1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1.0	式			
捨てコンクリート	ポンプ 打ち	16.3	m3			
ビッド土間コンクリート	ポンプ 打ち	10.8	m3			
基礎コンクリート	ポンプ 打ち	248.0	m3			
土間床コンクリート	ポンプ 打ち	83.6	m3			
躯体コンクリート	ポンプ 打ち	367.0	m3			
嵩上げコンクリート	人力	2.5	m3			
計						

別紙明細 2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送		1.0	式			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上/回	698.0	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上/回	6.0	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回未満	2.0	回			
計						

別紙明細

別紙明細 3						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1.0	式			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W700×H2000 (三方)	3.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W750×H2000 (三方)	3.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W800×H2000 (三方)	1.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W1020×H2000 (三方)	1.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W2600×H2000 (三方)	1.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W850×H2000 (三方)	2.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W970×H2000 (三方)	8.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W1020×H2000 (三方)	11.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W1090×H2000 (三方)	1.0	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W1320×H2000 (三方)	1.0	か所			
計						

別紙明細

別紙明細 4						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1.0	式			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 600×600	29.0	カ所			
計						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-1 〕							
梁貫通補強筋	既製品	1-式					
梁貫通補強筋	MAXウェブレン同等品 φ150	5.00	か所				
開口補強（手間）		5.00	か所				
	計						
計							
〔代価表-2 〕							
溶接金網敷	φ6-150×150	1㎡					
溶接金網	φ6-150×150	1.00	㎡				
溶接金網敷（手間）		1.05	㎡				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-3 〕							
構造体強度補正	Fc24N S15 →Fc27N S15	1 m ³					
生コンクリート	24-15	(1.00)	m ³				
生コンクリート	27-15	1.00	m ³				
計							
〔代価表-4 〕							
構造体強度補正	Fc24N S18 →Fc27N S18	1 m ³					
生コンクリート	24-18	(1.00)	m ³				
生コンクリート	27-18	1.00	m ³				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-5 〕							
シーリング	MS-2 : 10×25、15×20	1m					
参考歩掛	積算基準 : P573 表 RA-9-8						
シーリング (基準値)	MS-2 : 20×10	1.00	m				
シーリング (材)	0.34-0.25	0.09	L				
防水工	0.044-0.039=0.005	0.005	人				
計							
〔代価表-6 〕							
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W2600×H2000 (三方)	1か所					
(基準単価)							
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W1800×H2000 (三方) 5.80r	1.00	カ所				
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W2600×H2000 (三方)	6.60	m				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-7 〕							
軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W1320×H2000 (三方)	1か所					
(基準単価) 軽量鉄骨壁下地 開口補強	90形 W1800×H2000 (三方) 5.8	1.00	ヵ所				
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形 W2600×H2000 (三方)	5.32	m				
計							
〔代価表-8 〕							
ユニットバス・ユニットシャワー扉用 額縁	W750×H2000	1か所					
出入口枠	120×25	4.75	m				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-9 〕							
床 コンクリート直均し仕上げ	強靱床仕上材下 カッター目地入れ3×30 55.04m共	1㎡					
コンクリート直均し		95.60	㎡				
カッター入れ	コンクリート面	55.04	m				
	小計						
計	1.0㎡当たり 115,802/95.60=1,211						
〔代価表-10 〕							
排水溝 防水モルタル塗り	W250×H150 仕上	1m					
側溝防水モルタル塗り	糸幅300	1.00	m				
床防水モルタル塗り	糸幅補正 550-300=250	0.25	㎡				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-11 〕							
排水溝 防水モルタル塗り	W500×H150 仕上	1m					
側溝防水モルタル塗り	糸幅300	1.00	m				
床防水モルタル塗り	糸幅補正 800-300=500	0.50	m ²				
〔代価表-12 〕							
衝突防止	SUS φ30	1か所					
(参考歩掛)	営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り (令和6年版) P20						
衝突防止表示	ステンレス製 φ30 両面 (2枚1組) 「新協和」SK-4-2程度	1.00	カ所				
内装工		0.005	人				
その他	(労)	1.00	式				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-13 〕							
低汚染フッ素樹脂系多意匠性装飾仕上材	フラット仕上 吹付 コンクリート面	1m2					
低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂	「セントラルコンクリート」 ボルトガード・エイジング・プラスシステム程度	1.00	m ²				
下地調整	下地調整塗材 C-1	1.00	m ²				
〔代価表-14 〕							
壁 不燃マグボード張り	厚3.4mm	1m2					
(参考歩掛)	建築工事の積算：P347 表18-10 化粧板張り（メラミン系）						
不燃マグボード	910×1820（1.66m ² ）	1.05	m ²				
接着剤	合成ゴム系 アイエコボンド程度	0.30	kg				
内装工		0.12	人				
その他	（材+労）×20%	1.0	式				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-15 〕							
格子入り複層ガラス	F5+A6+F5 2.00㎡以下 シーリング 共 延面積=17.5㎡	1m2					
AD-1		1.0	カ所				
AD-2		1.0	カ所				
AW-1		3.0	カ所				
AW-2		2.0	カ所				
AW-3		1.0	カ所				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-16]							
目隠しフェンス	W3000×H1800 基礎共	1か所					
根切		3.03	m3				
埋戻し		2.40	m3				
建設発生土運搬		0.63	m3				
	DID区間無し 5.0km程度						
砂利地業	基礎下	0.10	m3				
普通コンクリート	Fc15 S15 捨てコン	0.03	m3				
普通コンクリート	Fc18 S15	0.50	m3				
コンクリート打設手間	捨てコン 人力	0.03	m3				
コンクリート打設手間	工作物の基礎 人力	0.50	m3				
普通型枠		4.00	m2				
型枠運搬費		4.00	m2				
目隠しフェンス	W3000×H1800	1.00	カ所				
計						0	

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-17 〕							
消火器ボックス	ステンレス製 235×600	1台					
消火器ボックス	「杉田エース」 SUS消火器BOX 10型程度	1.00	台				
施工ブラケット		1.00	台				
ボックス取付手間	消火器保管箱 1本用	1.00	個				
〔代価表-18 〕							
消火器ボックス	鋼製 W290×H690程度 焼付塗装	1台					
消火器ボックス	「ナスタ」 KS-FE01S程度	1.00	台				
ボックス取付手間	消火器保管箱 1本用	1.00	個				
施工ブラケット		1.00	台				
表示プレート		1.00	枚				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-19]							
防風フェンス	H=2000	1m					
(内訳) 延53.1m当たり							
防風柵 主柱	H=2000	18.00	本				
防風柵 パネル		17.00	スパン				
	(小計)						
計	m当たり単価 (小計)/延49.1m 2,575,800/49.1=52460						
[代価表-20]							
◎ コンクリート舗装	C-10-10 溶接金網:6-100×100	1m ²					
(ベース価格) コンクリート舗装	Fc24 C-7-10	1.00	m ²				
普通コンクリート (差額)	Fc24 S8	0.03	m ³				
溶接金網	φ 6-100×100	1.00	m ²				
溶接金網敷 (手間)		1.05	m ²				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-21]							
防風柵基礎	700×700×H900	1か所					
根切		1.69	m3				
埋戻し		1.18	m3				
建設発生土運搬		0.51	m3				
	DID区間無し 5.0km程度						
砂利地業	基礎下	0.06	m3				
普通コンクリート	Fc18 S15	0.44	m3				
コンクリート打設手間	工作物の基礎 人力	0.44	m3				
普通型枠		2.52	m2				
型枠運搬費		2.52	m2				
ボイド管	730ボイド φ150程度	0.50	m				
計						0	

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-22]							
⑧ コンクリート舗装	C-25 D13@200 (DC) 69.6㎡	1㎡					
直接仮設	構内舗装用	69.60	㎡				
普通コンクリート	Fc24 S8	17.40	m3				
コンクリート打設手間	土間 シュート打ち	17.40	m3				
結束線	#21	5.80	kg				}
異形鉄筋	SD295 D13	1.04	t				
鉄筋加工組立	鉄筋工 4.33人/ t	4.33	人				
〃	普通作業員 0.9人/ t	0.90	人				
左官 (コンクリート直均し)	コテ押さえ	69.60	㎡				
その他	結束線～左官 23%	1.00	式				
鉄筋運搬費		1.45	t				
	(小計)						
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-23]							
グレーチング蓋付集水桝	400×400×H1000	1か所					
根切		3.50	m3				
埋戻し		2.88	m3				
建設発生土運搬		0.62	m3				
	DID区間無し 5.0km程度						
普通コンクリート	Fc18 S15 (材のみ)	0.05	m3				
グレーチング付集水桝		1.00	基				
世話役		0.04	人				
特殊作業員		0.01	人				
普通作業員		0.06	人				
バックホウ（クレーン機能付き）	2.9t吊り	0.36	時間				
基礎碎石比率	(労+機) ×18%	1.00	式				
諸雑費率	(労+機) ×2%	1.00	式				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-24 〕							
バックホウ運転	クレーン機能付き 2.9t吊り	1日					
(歩掛)	公共建築工事積算基準：P552 表RA-2-38						
運転手（特殊）		1.00	人				
燃料（軽油）		57.70	L				
機械損料	バックホウ クレーン付 0.45m ³	1.64	日				
その他		1.00	式				
計							
〔代価表-25 〕							
乗り入れ口側溝蓋取替え	コンクリート蓋 （車道用3種） ※内訳：6.0m当たり	1m					
コンクリート側溝蓋	車道300用 L=500 3種	12.00	枚				
既設蓋撤去及び蓋新設費	普通作業員 2人区程度	2.00	人				
撤去蓋積込み	コンクリート 人力	0.23	m ³				
発生材運搬費	ダンプ 2t積 DID区間無し 5.0km程度	1.00	台				
処分費	がれき類	0.50	t				
計	1.0m当たり単価 小計/6.0m 157,663/6.0=26,277						

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-26]							
U字溝	450タイプ L=600 コンクリート蓋付 ※内訳=10.0m当たり	1m					
根切		9.05	m3				
埋戻し		4.59	m3				
建設発生土運搬	DID区間無し 5.0km程度	4.46	m3				
砂利地業	土間下	0.99	m3				
普通コンクリート	Fc18 S15 (材のみ)	0.23	m3				
U形側溝	L=600	16.70	本				
側溝蓋	L=600	16.70	枚				
世話役		0.45	人				
特殊作業員		0.40	人				
普通作業員		1.50	人				
トラックレン	4.9t吊り オペレーター付 燃料費含む	0.20	日				
諸雑費率	(労+機) ×5%	1.00	式				
	(小 計)						
計	1.0m当たり単価 220,436/10.0m=22,043						

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-27]							
小口径桧	φ 150	1か所					
(歩掛)	公共建築工事積算基準：P367 表 M1-4-8 プラスチック桧						
プラスチック桧	φ 150 「アロン化成」 AMシリーズ	1.00	組				
塩ビ製格子ふた	φ 150用 //	1.00	組				
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	RS-VU 150A	0.34	m				
雑材料	材料費×10%	1.00	式				
配管工		0.09	人				
その他		1.00	式				
計						0	

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-28 〕							
雨水排水管	VP-200	1m					
(ベース価格) 雨水排水管	VP-150	1.00	m				
硬質塩化ビニル管	VP-150	(1.00)	m				
硬質塩化ビニル管	VP-200	1.00	m				
計							
〔代価表-28A 〕							
玄関スロープ ステンレス手摺	W1000×H750 2段	1か所					
ステンレス手摺	自立型埋込 1.2m 2段	1.00	カ所				
取付費	特殊作業員 半日程度/2本	0.25	人				
その他	(労務)	1.00	式				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-29]							
Kc-3 プロパン庫	LPガス容器収納庫 基礎工事共	1か所					
砂利地業	土間下	0.30	m3				
普通コンクリート	Fc18 S15	0.40	m3				
コンクリート打設手間	土間 人力	0.40	m3				
普通型枠		1.02	m2				
型枠運搬費		1.02	m2				
異形鉄筋	SD295 D10	16.70	kg				
鉄筋加工組立		16.70	kg				
鉄筋運搬費		16.70	kg				
床コンクリート直均し		2.64	m2				
プロパン庫	LPガス容器収納庫	1.00	台				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-30]							
フラッグポール基礎	L2300×D600×H500	1か所					
根切		2.19	m3				
埋戻し		1.24	m3				
建設発生土運搬	DID区間無し 5.0km程度	0.95	m3				
砂利地業	基礎下	0.20	m3				
普通コンクリート	Fc18 S15	0.75	m3				
コンクリート打設手間	工作物の基礎 人力	0.75	m3				
普通型枠		2.90	m2				
型枠運搬費		2.90	m2				
異形鉄筋	SD295 D10	26.30	kg				
鉄筋加工組立		26.30	kg				
鉄筋運搬費		26.30	kg				
床コンクリート直均し		1.38	m2				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
〔代価表-31 〕							
玄関前スロープ	1400×1200 ステンレス手摺付	1か所					
砂利地業	土間下	0.17	m3				
普通コンクリート	Fc18 S15	0.23	m3				
コンクリート打設手間	土間 人力	0.23	m3				
普通型枠		1.10	m2				
型枠運搬費		1.10	m2				
異形鉄筋	SD295 D10	10.90	kg				
鉄筋加工組立		10.90	kg				
鉄筋運搬費		10.90	kg				
ステンレス手摺	W1000×H750	2.00	カ所				
床コンクリート刷毛引き仕上げ		1.39	m2				
コンクリート天端直均し	W120	2.40	m				
計							

名 称	摘 要	数量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
[代価表-32]							
放水壁	RC造 W3000×H2000×D1000	1か所					
砂利地業	土間下	0.38	m3				
普通コンクリート	Fc21 S18	2.91	m3				
コンクリート打設手間	工作物の基礎程度 人力	2.91	m3				
普通型枠		2.62	m2				
打放型枠	B種	23.54	m2				
型枠運搬費		26.16	m2				
出隅面木		25.20	m				
打放し面補修		23.54	m2				
異形鉄筋	SD295 D10	0.29	t				
鉄筋加工組立		0.29	t				
鉄筋運搬費		0.29	t				
コンクリート天端直均し		3.00	m2				
撥水剤塗布	打放面保護用 「エスケー化研」セラミクリートSi工法程度	26.54	m2				
下地調整	C-1	26.54	m3				

名 称	摘 要	数量	単位				
排水管	VP-75	0.30	m				
計							
[代価表-33]							
交通警備誘導員		1人					
交通誘導警備員	(B)	1.00	人				
その他	(労務)	1.00	式				
計							