

事業年度：令和8年度

龍燈苑屋上防水改修工事

[金抜設計書]

熊本県宇城市不知火町小曾部1895番地 1

宇城広域連合

環境衛生課 衛生係

検算	積算

[総 括 表]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
防水工事		1.0	式			科目別内訳書
A 小計						
共通費						
B 共通仮設費		1.0	式			公共建築工事共通費積算基準（共通費算定）
C 現場管理費		1.0	式			"
D 一般管理費等		1.0	式			"
E 小計	B+C+D					
F 合計（工事価格）	A+E	1.0	式			
						（千円止め）
消費税等相当額	消費税率 10%	1.0	式			
総合計（工事費）		1.0	式			

経 費 算 定

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 防水工事	①直接工事費	1.0	式			科目別内訳書
	②処分費					細目別内訳書（産業廃棄物処分費）
B 小計	①-②					
C 共通仮設費	B×共通仮設費率	1.0	式			
D 純工事費	B（小計）+C					
E 現場管理費	D×現場管理費率	1.0	式			公共建築工事共通費積算基準（共通費算定）
F 工事原価	A（①直接工事費）+C+E					
G 一般管理費	F×一般管理費率	1.0	式			公共建築工事共通費積算基準（共通費算定）

科目別内訳書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
I 防水改修工事		1.00	式			
計						

中 科 目 別 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 防水改修工事						
1 直接仮設		1.00	式			細目別内訳書
2 防水工事		1.00	式			〃
3 塗装工事		1.00	式			〃
4 仕上げユニット工事		1.00	式			〃
計						

細 目 別 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
仕上養生	防水平場面積	1,541.00	m2			
くさび緊結式足場（従来型）	屋上への昇降足場 手すり先行型 W=600 H=10m未満 3ヶ月	144.00	m2			
ネット養生	メッシュシート	144.00	m2			
安全手すり	3ヶ月	337.00	m			
荷揚げ費	ラフテレーンクレーン 25 t	4.00	日			
計						

細 目 別 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 防水工事						
平場 水洗い	高圧ポンプによる水洗い	1,541.00	m2			
下地調整		1,541.00	m2			
改質アスファルト冷工法複層機械固定 (CAS-2M SF)		1,541.00	m2			
立上り シート防水撤去	収集積込み共	262.00	m2			
下地調整		262.00	m2			
改質アスファルト冷工法複層機械固定 (GV-2 SF)		262.00	m2			
脱気筒	SUS製 80.0m2/1ヶ所	23.00	箇所			
既設ドレンエポキシ樹脂塗装		9.00	箇所			
平場撤去	水が入って膨れ上がった部分	36.40	m2			
押えアングル撤去	アルミ 30*15*2.0	475.00	m			
押えアングル取付	アルミ 30*15*1.5	636.00	m			
各架台 水洗い	高圧ポンプによる水洗い	235.00	m2			
下地調整		235.00	m2			
塗膜防水	X-2 (密着工法)	235.00	m2			
コーキング撤去	20*10	511.00	m			

細 目 別 内 訳 書

	10*10	514.00	m			
コーキング打替え	20*10 MS-2	511.00	m			
	10*10 MS-2	675.00	m			
	15*10 MS-2	44.30	m			
産業廃棄物運搬費	廃プラスチック	0.70	m3			
	金属くず	0.10	t			
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	0.70	m3			
スクラップ	アルミ 込みガラ	83.15	kg			
計						

細 目 別 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 塗装工事						
屋根縦ハゼ葺き 水洗い	高圧ポンプによる水洗い	418.00	m2			
下地調整	RB種 3種ケレンB	418.00	m2			
水系錆止め	C種	418.00	m2			
耐候性塗料塗り	DP 1級	418.00	m2			
笠木部H鋼天端 W=150 下地調	RB種 3種ケレンB	27.20	m2			
水系錆止め	C種	27.20	m2			
耐候性塗料塗り	DP 1級	27.20	m2			
玄関屋根H鋼 下地調整	RB種 3種ケレンB	66.00	m2			
水系錆止め	C種	66.00	m2			
耐候性塗料塗り	DP 1級	66.00	m2			
石部水切り鋼板 下地調整	RB種 3種ケレンB	9.30	m2			
水系錆止め	C種	9.30	m2			
耐候性塗料塗り	DP 1級	9.30	m2			
計						

細 目 別 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 仕上げユニット工事						
トプライトカバーアルミ曲げ物	シルバー焼付塗装 D1410*L2660	4.00	ヶ所			
トプライトカバーアルミ曲げ物	シルバー焼付塗装 D1160*L3460	4.00	ヶ所			
トプライトカバーアルミ曲げ物	シルバー焼付塗装 D1630*L1640	2.00	ヶ所			
取付工事費		1.00	式			
搬入運搬費		1.00	式			
石部水切り鋼板取外し再取付	H110 ガルバリウム鋼板 t = 0.4	77.20	m			
玄関屋根水洗い	屋根全面 高圧ポンプによる水洗い	96.00	m2			
計						