

質 疑 回 答 書

工 事 番 号 環寂管工第1号
工 事 名 寂静の里空調設備及び照明機器工事

上記の件について疑義がありましたので、下記のとおり回答します。仕様書及び今回質疑事項に対する回答を基に、入札に臨めますようお願いします。

記

仕様書 設計書の別	頁数	質疑内容	回答
工事全般		昨今の物価高騰に伴い、人件費及び材料の価格上昇、特に石油関連製品は納期遅延により工期まで影響する可能性も考えられます。このような物価変動リスク等のご対応についてご教示願います。	宇城広域連合公共工事請負契約約款第22条（受注者の請求による工期の延長）及び第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）に基づくものとします。
工事全般		工事期間中の施設営業・使用状況についてご教示下さい。	宇城広域連合火葬場条例第10条の規定に基づき、火葬場の休業日は1月1日となっており、1月1日以外は火葬を行うこととなっています。
M-13		天井解体範囲について、ボードのみの解体と有りますが、下地への影響部分は無いと考えて宜しいでしょうか。又影響が有った場合のご対応をご教示ください。	天井下地には野縁などがあり、天井材を剥がすときにそれらを傷つけると影響がありますので、丁寧に一枚ずつ剥がすかもしくは一定の幅を撤去しながら進めていただきたいと思います。もし、傷つけた場合は部分的に切断し、補強下地を入れて下さい。
工事全般		建築・機械・電気工事の各解体材仮置場及び仮設事務所・作業所・駐車場としてのスペースが広い範囲で必要と考えられますが、建物前面の駐車場を使用する事は可能でしょうか。	建物前面の駐車場は遺族等が利用する駐車場であり使用することは出来ませんが、火葬場裏側に仮設事務所を設置することは可能です。また、裏側に普通自動車2台程度駐車できます。
		床養生と有りますが、石・タイル部分の養生仕様をご教示下さい。又その他の仕上げの養生は、必要ないでしょうか。	ビニールテープ、専用シート及びベニヤ等による養生で考えております。天井材も丁寧に撤去していただくので、床養生メインで問題ないかと考えます。
M-9/E-04		M-09（改修天井伏図）の天井改修範囲により、E-04（電灯設備改修平面図）の照明器具の他、放送設備の天井埋込スピーカー類・自動火災報知設備の感知器類などの既存機器があると思われます。上記機器の一時撤去・再取付工事は本工事には含まないということで宜しいでしょうか。本工事に含むのであれば既存図面をご提示願います。	放送設備、消防設備、機械警備機器の一時撤去・再取付工事は本工事に含むものとします。なお、上記設備に係る図面は別添のとおり掲示します。

E-03/04/05	・ 炉前ホール（ブラケットライト）4 台について E-05 の炉前ホール・ブラケットライト 4 台は、×（撤去）を表す印が付いておりませんが、器具表にはブラケット× 4 台（撤去）の記載が有ります。又、E-04 の炉前ホール・ブラケットライト 4 台は新設とありますが、器具表にはブラケット 4 台の照明記号及び台数の記載が有りません。 ① ブラケットライト 4 台は撤去・新設となりますでしょうか。 ②新設の場合は照明記号及び型番・メーカーをご教示願います。	ブラケットライト 4 台は既存器具を活用し、LEDランプのみ取替えを行うものとします。
------------	--	---

以上